

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia:	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna. Ul. Łagodna w Trzebini, etap 1
Nazwy i kody CPV:	45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
Adres obiektu budowlanego:	ul. Łagodna w Trzebini
Nazwa i adres zamawiającego:	GINA ŚWINNA, 34-331 Świnna, ul. Wspólna 13
Data opracowania przedmiaru robót:	2019-08-21
Nazwa obiektu lub robót:	Droga
Nazwa jednostki opracowującej:	Projekty Inżynierskie Maria Krzyżowska, 34-331 Świnna ul. Jesienna 4

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna. Ul. Łagodna w Trzebini, etap 1			
1	Rozdział		Ul. Łagodna w Trzebini, etap 1			
1.1	Element		Ul. Łagodna w Trzebini, etap 1, nawierzchnia bitumiczna			
1.1.1	KNR 231/114/7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 8 cm /podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm/			
	Wyliczenie ilości robót:					
	wyrównanie istniejącej podbudowy		47*3,5+6		170,500	
			RAZEM:		170,500	
				m2	170,500	
1.1.2	KNR 231/114/8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości mniej /podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, docelowa grubość 5cm stąd krotność=-3/			
	Wyliczenie ilości robót:					
	wyrównanie istniejącej podbudowy		47*3,5+6		170,500	
			RAZEM:		170,500	
				m2	170,500	-3
1.1.3	KNR 231/1004/7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem			
	Wyliczenie ilości robót:					
			47*3,5+6		170,500	
			RAZEM:		170,500	
				m2	170,500	
1.1.4	KNR 231/310/5	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm [beton asfaltowy AC11S]			
	Wyliczenie ilości robót:					
			47*3,5+6		170,500	
			RAZEM:		170,500	
				m2	170,500	
1.1.5	KNR 231/310/6	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy [beton asfaltowy AC11S]			
	Wyliczenie ilości robót:					
			47*3,5+6		170,500	
			RAZEM:		170,500	
				m2	170,500	3
1.2	Element		Ul. Łagodna w Trzebini, etap 1, odwodnienie drogi			
1.2.1	KNR 231/401/8	D-02.01.01	Rowki pod korytka betonowe z ławą, 40x60 cm, grunt kategorii III-IV - ANALOGIA	m	33,000	
1.2.2	Kalkulacja własna	D-02.01.01	Załadowanie i wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopów i korytowania na miejsce utylizacji wg wyboru Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji			
	Wyliczenie ilości robót:					
	rowki pod korytka		33*0,4*0,6		7,920	
			RAZEM:		7,920	
				m3	7,920	
1.2.3	KNR 201/515/2	D-08.05.01	Ułożenie ścieków drogowych, ściek trapezowy na ławie betonowej - ANALOGIA	m	33,000	
1.2.4	KNR 218/625/3	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi-500 mm bez osadnika i bez syfonu	szt	1,000	