

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia:	Położenie nawierzchni asfaltowej na placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Małej
Nazwy i kody CPV:	45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
Nazwa i adres zamawiającego:	GMINA ŚWINNA, 34-331 Świnna, ul. Wspólna 13
Data opracowania przedmiaru robót:	2019-08-19
Nazwa obiektu lub robót:	Droga
Nazwa jednostki opracowującej:	Projekty Inżynierskie Maria Krzyżowska, 34-331 Świnna ul. Jesienna 4

Data opracowania:
2019-08-19

Autor opracowania:
mgr inż. Marcin Krzyżowski,

.....

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys		Położenie nawierzchni asfaltowej na placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Małej			
1	Rozdział		Położenie nawierzchni asfaltowej na placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Małej			
1.1	Element		Położenie nawierzchni asfaltowej na placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Małej			
1.1.1	KNR 231/1004/6	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	760,000	
1.1.2	KNR 231/1004/7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	760,000	2
1.1.3	KNR 231/310/5	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścierna o grubości 3 cm [beton asfaltowy AC11S]	m2	760,000	
1.1.4	KNR 231/310/6	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy [beton asfaltowy AC11S]	m2	760,000	2
1.1.5	KNR 231/108/2	D-05.03.05a	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie, 75kg/m2			
	Wyliczenie ilości robót:					
			760*0,075		57,000	
			RAZEM:		57,000	
1.1.6	KNR 231/1406/3	D-10.12.03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wazy kanałowe	szt	2,000	