

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja drogi ul. Myśliwska w sołectwie Pewel Ślemieńska poprzez wykonanie odwodnienia.					
1		ELEMENT			
1 d.1	KSNR 1 0312-02	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywane ręcznie w gruncie kat . IV – plantowanie dna rowu	m <sup>2</sup>		
		90	m <sup>2</sup>	90,000	
				RAZEM	90,000
2 d.1	KNR 2-31 0114-01z.o. 2.13.9902-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		54	m <sup>2</sup>	54,000	
				RAZEM	54,000
3 d.1	KNR 2-31 0402-03z.o. 2.13.9902-01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>3</sup>		
		8,10	m <sup>3</sup>	8,100	
				RAZEM	8,100
4 d.1	KNR 2-31 0606-02z.o. 2.13. 9902-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		60,00	m	60,000	
				RAZEM	60,000