

Kosztorys inwestorski

KOSZTORYS BEZ CEN NA WYKONANIE PLACU ZABAW W ŚWINNEJ

Data: 2010-01-06
Budowa: Plac zabaw
Kody CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Zamawiający: URZĄD GMINY W ŚWINNEJ
Jednostka opracowująca kosztorys: Projektowanie Robót Budowlanych "PROBUD" Żywiec os. Kopernika
36

Kosztorys opracowali:
mgr inż. Witold Ryczkiewicz,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 PLAC ZABAW			
1.1 Cokoły z fundamentami, betonowe 0,20x0,30·m, fundament 0,20x0,80·m	115,000		m
1.2 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2,40), wysokość 1,0·m, słupki z kątownika 75x75x8·mm	115		m
1.3 Słupy przybramowe z fundamentami, wysokość 1,8·m, żelbetowe (20x20·cm)	2		szt
1.4 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3,0/1,0·m), wysokość 1,6·m	1		kpl
1.5 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe	1,485		m3
1.6 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·60·cm	2		szt
1.7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi·60·cm	6,60		m
1.8 Ręczne wykonanie rowów o szerokości 0.7·m i głębokości 1.0·m, kategoria gruntu III	138,000		m
1.9 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwir lub pospółka, pospółka	24,840		m3
1.10 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·125·mm	138,000		m
1.11 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	1 481,075		m2
1.12 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	1 481		m2
1.13 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	1 481		m2
1.14 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowa, grubość warstwy 2·cm	1 481		m2
1.15 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, grubość warstwy 2·cm	1 481		m2
1.16 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce piaskowej	276,500		m
1.17 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu IV	812,000		m2
1.18 Huštawki metalowe -analogia	2		szt
1.19 Piaskownice, ściany prostokątne z krawężników drogowych betonowych	32,000		m
1.20 Piaskownice, warstwa odsączająca żwirowa	4,800		m3
1.21 Piaskownice, wypełnienie piaskiem	4,80		m3
1.22 Schody z betonu żwirowego- dojścia do ławek	42,060		m3
1.23 Montaż elementów widowni, montaż listew siedzeń z tworzyw sztucznych	68,000		m
1.24 Wsporniki ze stali teowej pod listwy widowni	136,000		szt
1.25 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm - pod schody	96,500		m2