

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Remont drogi gminnej w Świnnej "ul. Komarnik"

Data: 2010-08-06

Inwestor: URZĄD GMINY W Świnnej, POWIAT ŻYWIECKI

Obiekt: Droga gminna

Budowa: Remont drogi gminnej

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:
mgr inż. Tomasz Kotajny

.....

.....

.....

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Wrot.	Jedn.
1 Roboty drogowe km: 1+750 - 1+920 170mb.				
1.001 KNKRB 1/317/3	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp ; kat. gruntu IV - wykop pod korytka oraz plantowanie skarpy			
	33 = 33,0	33,000		m3
1.002 KNNR 6/606/4	Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20·cm - przejazdowe			
	110 = 110,0	110,000		m
1.003 KNKRB 1/425/1	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabr.- płyty żelbetowe ażurowe na skarpie, płyta 40*60			
	110*0,6 = 66,0	66,000		m2
1.004 KNNR 1/518/2 (1)	Ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany, na podbudowie, płyty grubości 15·cm, typ korytkowy - przejezdny - łapacze poprzeczne na betonie - 3 szt. łapaczów			
	3*3,5 = 10,5	10,500		m
1.005 KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm - warstwa profilowa tłuczniem			
	170*2,7 = 459,0	459,000		m2
1.006 KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t			
	170*2,7 = 459,0	459,000		m2
1.007 KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t			
	170*2,7 = 459,0	459,000		m2