

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Remont drogi gminnej w Pewli Ślemieńskiej "ul. Myśliwska"

Data: 2010-08-06

Inwestor: URZĄD GMINY W Świnnej, POWIAT ŻYWIECKI

Obiekt: Droga gminna

Budowa: Remont drogi gminnej

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:
mgr inż. Tomasz Kotajny

.....

.....

.....

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Wrot.	Jedn.
1 Roboty drogowe km: 0+330 - 0+360 125mb.					
1.001 KNR 231/816/3	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi.1400·mm z wlotu przepustu i zabudowa odzyskanej rury na wylot przepustu				
1+1	1	=	1,0	~1	m
1.002 KNR 201/201/5	Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				
pod fundament ścianek	(3+3+3)*2*0,5*1,2	=	10,8		
wykop pod kosze siatkowo kamienne i na skarpach	(10+10+5)*1*1+25*1,5	=	62,5	73,300	m3
1.003 KNR 202/201/1 (2)	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą - pod ścianki czołowe beton C25/20				
	10,8	=	10,8	10,800	m3
1.004 KNR 1312/1505/5	Ścianki czołowe betonowe przepustów R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				
	12,6	=	12,6	12,600	m3
1.005 KNR 211/401/2	Wykonanie gabionów w siatkach				
poprzeczny	5*1*1,5	=	7,5		
boczny	10*2*1*2	=	40,0	47,500	m3
1.006 KNNR 6/308/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (odtworzenie nawierzchni), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód 5-10·t				
	30*3	=	90,0	90,000	m2
1.007 KNNR 10/401/8 (1)	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny, nakłady podstawowe				
	30	=	30,0	30,000	m3