

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Remont drogi gminnej w Trzebini "ul. Turystyczna"

Data: 2010-08-06

Inwestor: URZĄD GMINY W Świnnej, POWIAT ŻYWIECKI

Obiekt: Droga gminna

Budowa: Remont drogi gminnej

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:
mgr inż. Tomasz Kotajny

.....

.....

.....

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Wrot.	Jedn.
1 Roboty drogowe km: 0+100 - 0+255 155mb.					
1.001 KNKRB 1/313/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV				
	155*2,7 = 418,5		418,500		m2
1.002 KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm				
	418,5 = 418,5		418,500	0,50	m2
1.003 KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm				
	418,5 = 418,5		418,500		m2
1.004 KNNR 6/308/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód 5-10·t				
	418,50 = 418,5		418,500	0,50	m2
1.005 KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t				
	418,50 = 418,5		418,500		m2
1.006 KNKRB 1/420/2	Ułożenie ścieków drogowych ściek korytkowy o gr. 15 cm na betonie - łapacze poprzeczne -korytka trapezowe przejezdne 22*50*12 (15)				
3szt.*5	15 = 15,0		15,000		m