

P R Z E D M I A R      R O B Ó T

Remont drogi gminnej w Trzebinia " Kolistka "

Data: 2010-08-06

Inwestor: URZĄD GMINY W Świnnej, POWIAT ŻYWIECKI

Obiekt: Droga gminna

Budowa: Remont drogi gminnej

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:  
mgr inż. Tomasz Kotajny

.....

.....

.....

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Wrot.	Jedn.
1 Roboty drogowe km: (0+050 - 0+100)					
1.001 KNNRS 1/202/8 (1)	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1.km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV				
	wykop pod kosz	$15+3*1*1 = 18,0$	18,000		m3
1.002 KNR 213/701/1	Deskowanie murów oporowych o wysokości do 5 m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				
		$\frac{(20*0,5)*2+(0,35*0,5)*2}{2} = 20,35$	20,350		m2
1.003 KNR 213/702/1	Zbrojenie murów oporowych o wysokości do 5 m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				
		$\frac{2}{2} = 2,0$	2,000		t
1.004 KNR 213/703/2	Betonowanie murów oporowych mury oporowe betonowe o wys. do 5 m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000				
		$\frac{(0,5+0,35*1,5)*20}{2} = 20,5$	20,500		m3
1.005 KNNR 10/401/8 (1)	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek , narzut nadwodny, nakłady podstawowe				
		$3*10*0,8 = 24,0$	24,000		m3