

P R Z E D M I A R      R O B Ó T

Remont drogi gminnej w Trzebinia " Wesoła "

Data: 2010-08-06

Inwestor: URZĄD GMINY W Świnnej, POWIAT ŻYWIECKI

Obiekt: Droga gminna

Budowa: Remont drogi gminnej

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:  
mgr inż. Tomasz Kotajny

.....

.....

.....

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Jedn.
1 Roboty drogowe km: (0+050 - 0+100)			
1.001 KNR 404/302/1	Rozebranie istniejącego muru betonowego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	10	m3
1.002 KNNRS 1/202/8 (1)	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV 1,1*1,2*50 = 66,0	66,000	m3
1.003 KNNR 11/703/3 (1)	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·100·mm z obsypką żwirkową 50 = 50,0	50,000	m
1.004 KNR 213/701/1	Deskowanie murów oporowych o wysokości do 5 m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 120 = 120,0	120,000	m2
1.005 KNR 213/702/1	Zbrojenie murów oporowych o wysokości do 5 m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 = 1,0	1,000	t
1.006 KNR 213/703/2	Betonowanie murów oporowych mury oporowe betonowe o wys. do 5 m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,71*50 = 35,5	35,500	m3
1.007 KNKRB 2/1101/1 (2)	Podkłady na podłożu cieku betonowe-spód cieku w betonie 0,2*0,6*50 = 6,0	6,000	m3