

Świnna, 26.07.2018r.

GK.2711.7.1.2018

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

„Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Małej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.), Wójt Gminy Świnna w odpowiedzi na otrzymany e-mail w dniu 19.07.2018r. dot. zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnia:

Pytanie Nr 1:

Uprzejmie proszę o informację:

- jaki granulat zastosować do wypełnienia sztucznej trawy ?
 - zgodnie z załączonym przedmiarem robót nie przewidziano montażu obrzeży betonowych. Wg rys nr 6 detal-przekrój obrzeże wykazane jest obrzeże, występuje też w opisie technicznym wykonanie boiska.
- Jeśli na obwodzie boiska ma być zabudowane obrzeże to czy na ławie betonowej czy bez ławy, jaka grubość obrzeża, ilość, jaka podstawa wyceny (KNR)

Odpowiedź:

- Zamawiający określa minimalne parametry dla trawy syntetycznej jak poniżej:
Wysokość trawy min 50mm max 53mm
Ilość pęczków min. 9400/m²
Ilość włókien min 113.000
Dtex min 15.600
Waga całkowita min 2900 g/m²
Waga włókna min 1600 g/m²
Grubość każdego włókna min 340 mikronów
Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu min. 190 N/100mm
Siła potrzebna do wyrywania pęczka po starzeniu min. 41N
Wypełnienie trawy- piaskiem kwarcowym oraz SBR zgodnie z badaniem laboratoryjnym wg dokumentacji dołączonej przez producenta trawy.
- Zamawiający dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W załączeniu aktualny przedmiar robót.

Wyjaśnienia do SIWZ nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert.

Wójt Gminy Świnna

mgr Henryk Jurasz