

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna. Droga nr 2805/4, 2806/2, 2807/2, 2808/2 w Pewli Ślemieńskiej.**

Nazwy i kody CPV: **45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej**

Adres obiektu budowlanego: **droga bez nazwy do P.Prochownik w Pewli Ślemieńskiej**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA ŚWINNA, 34-331 Świnna, ul. Wspólna 13**

Data opracowania przedmiaru robót: **2018-07-25**

Nazwa obiektu lub robót: **Droga**

Nazwa jednostki opracowującej: **Projekty Inżynierskie Maria Krzyżowska, 34-331 Świnna ul. Jesienna 4**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna. Droga nr 2805/4, 2806/2, 2807/2, 2808/2 w Pewli Ślemieńskiej.			
1	Rozdział		Droga nr 2805/4, 2806/2, 2807/2, 2808/2 w Pewli Ślemieńskiej			
1.1	Element		Droga nr 2805/4, 2806/2, 2807/2, 2808/2 w Pewli Ślemieńskiej - utwardzenie			
1.1.1	KNR 231/103/4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	245,000	
1.1.2	KNR 231/114/7	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm /podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm/			
	Wyliczenie ilości robót:		245		245,000	
			RAZEM:		245,000	
1.1.3	KNR 231/114/8	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości /podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm/	m2	245,000	
	Wyliczenie ilości robót:		245		245,000	
			RAZEM:		245,000	
1.1.4	KNR 231/114/5	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm /podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm/	m2	245,000	-3
	Wyliczenie ilości robót:		245		245,000	
			RAZEM:		245,000	
1.2	Element		Droga nr 2805/4, 2806/2, 2807/2, 2808/2 w Pewli Ślemieńskiej - odwodnienie			
1.2.1	KNR 231/102/1	D-04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10-cm	m2	40,000	
	Wyliczenie ilości robót:		80*0,5		40,000	
			RAZEM:		40,000	
1.2.2	KNR 231/102/2	D-04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5-cm głębokości	m2	40,000	2
	Wyliczenie ilości robót:		80*0,5		40,000	
			RAZEM:		40,000	
1.2.3	Kalkulacja własna	D-04.01.01	Załadowanie i wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopów i korytowania na miejsce wg wyboru Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji	m3	8,000	
	Wyliczenie ilości robót:		40*0,2		8,000	
			RAZEM:		8,000	
1.2.4	KNR 201/515/2	D-08.05.01	Ułożenie ścieków drogowych, ściek betonowy muldowy 50x60x15cm na ławie betonowej - ANALOGIA	m	80,000	