

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna. Ul. Topolowa w Pewli Ślemieńskiej  
Nazwy i kody CPV: 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej  
Adres obiektu budowlanego: ul. Topolowa w Pewli Ślemieńskiej  
Nazwa i adres zamawiającego: GMINA ŚWINNA, 34-331 Świnna, ul. Wspólna 13  
Data opracowania przedmiaru robót: 2018-07-25  
Nazwa obiektu lub robót: Droga  
Nazwa jednostki opracowującej: Projekty Inżynierskie Maria Krzyżowska, 34-331 Świnna ul. Jesienna 4

## Przedmiar robót

| Nr    | Kod pozycji              | STWiOR     | Opis robót, wyliczenie ilości robót   | Jm  | Ilość   | Mno<br>ż.<br>Krot<br>. |
|-------|--------------------------|------------|---|-----|---------|------------------------|
|       | Kosztorys                |            | <b>Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna. Ul. Topolowa w Pewli Ślemieńskiej</b>                              |     |         |                        |
| 1     | Rozdział                 |            | <b>Ul. Topolowa w Pewli Ślemieńskiej</b>  |     |         |                        |
| 1.1   | Element                  |            | <b>Ul. Topolowa w Pewli Ślemieńskiej - droga</b>  |     |         |                        |
| 1.1.1 | KNR 221/110/7            | D-01.02.01 | Karczowanie drzew, twardych, średnica pni 21-30 cm<br>R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000                                       | szt | 8,000   |                        |
| 1.1.2 | KNR 1901/103/2           | D-01.02.01 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników, drzewa liściaste  | szt | 30,000  |                        |
| 1.1.3 | KNR 231/101/1            | D-04.01.01 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm         |     |         |                        |
|       | Wyliczenie ilości robót: |            |   |     |         |                        |
|       |                          |            | 50*3  |     | 150,000 |                        |
|       |                          |            | RAZEM:  |     | 150,000 |                        |
|       |                          |            |   | m2  | 150,000 |                        |
| 1.1.4 | Kalkulacja własna        | D-02.03.01 | Wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego przydatnego do wykonania nasypów według Tablicy nr 1 ze STWOiRB D-02.03.01         |     |         |                        |
|       | Wyliczenie ilości robót: |            |   |     |         |                        |
|       |                          |            | 50*4  |     | 200,000 |                        |
|       |                          |            | RAZEM:  |     | 200,000 |                        |
|       |                          |            |   | m3  | 200,000 |                        |
| 1.1.5 | Kalkulacja własna        | D-02.01.01 | Załadowanie i wywiezienie nadmiaru gruntu z korytowania na miejsce wg wyboru Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji         |     |         |                        |
|       | Wyliczenie ilości robót: |            |   |     |         |                        |
|       |                          |            | 150*0,2   |     | 30,000  |                        |
|       |                          |            | RAZEM:  |     | 30,000  |                        |
|       |                          |            |   | m3  | 30,000  |                        |
| 1.1.6 | KNR 231/114/5            | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm /podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm/ | m2  | 150,000 |                        |
| 1.1.7 | KNR 231/114/1            | D-04.04.01 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm                                       | m2  | 150,000 |                        |
| 1.1.8 | KNR 231/114/2            | D-04.04.01 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości                                       | m2  | 150,000 | 5                      |
| 1.2   | Element                  |            | <b>Ul. Topolowa w Pewli Ślemieńskiej - odwodnienie</b>  |     |         |                        |
| 1.2.1 | KNR 201/515/2            | D-08.05.01 | Ułożenie ścieków drogowych, ściek betonowy trapezowy na ławie betonowej - ANALOGIA  | m   | 50,000  |                        |