

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna. Droga nr 3242/9 w Świnnej
Nazwy i kody CPV: 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
Adres obiektu budowlanego: droga nr 3242/9 w Świnnej
Nazwa i adres zamawiającego: GMINA ŚWINNA, 34-331 Świnna, ul. Wspólna 13
Data opracowania przedmiaru robót: 2018-07-25
Nazwa obiektu lub robót: Droga
Nazwa jednostki opracowującej: Projekty Inżynierskie Maria Krzyżowska, 34-331 Świnna ul. Jesienna 4

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna. Droga nr 3242/9 w Świnnej			
1	Rozdział		Droga nr 3242/9 w Świnnej			
1.1	Element		Droga nr 3242/9 w Świnnej			
1.1.1	KNR 231/101/1	D-04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm			
	Wyliczenie ilości robót:					
			:64*3		192,000	
			RAZEM:		192,000	m2
1.1.2	KNR 231/101/2	D-04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości			
	Wyliczenie ilości robót:					
			:64*3		192,000	
			RAZEM:		192,000	m2
1.1.3	Kalkulacja własna	D-04.01.01	Załadowanie i wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopów i korytowania na miejsce utylizacji wg wyboru Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji			
	Wyliczenie ilości robót:					
	grunt z korytowania		:64*3*0,4		76,800	
			RAZEM:		76,800	m3
1.1.4	KNR 231/114/5	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm /podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm/			
	Wyliczenie ilości robót:					
			:64*3		192,000	
			RAZEM:		192,000	m2
1.1.5	KNR 231/114/1	D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm			
	Wyliczenie ilości robót:					
			:64*3		192,000	
			RAZEM:		192,000	m2