

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna. Odwodnienie ul. Parkowej w Trzebini
Nazwy i kody CPV: 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
Adres obiektu budowlanego: ul. Parkowa w Trzebini
Nazwa i adres zamawiającego: GMINA ŚWINNA, 34-331 Świnna, ul. Wspólna 13
Data opracowania przedmiaru robót: 2018-07-25
Nazwa obiektu lub robót: Droga
Nazwa jednostki opracowującej: Projekty Inżynierskie Maria Krzyżowska, 34-331 Świnna ul. Jesienna 4

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna. Odwodnienie ul. Parkowej w Trzebini			
1	Rozdział		Odwodnienie ul. Parkowej w Trzebini			
1.1	Element		Odwodnienie ul. Parkowej w Trzebini			
1.1.1	KNR 218/614/2	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych wykonywane metoda studniarską o głębokości 3-m, kręgi 1000-mm, grunt III-kategorii, zwieńczenie kratą stalową o wym. 0,8 x 0,8m	szt	1,000	
1.1.2	KNR 218/613/2 (1)	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi-1000-mm, potrącenie za każde 0,5-m głębokości mniej niż 3-m	0.5 m	3,000	-1
1.1.3	KNR 231/605/6	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP Fi-30-cm z podsypką i obsypką piaskową	m	2,000	
1.1.4	KNR 231/605/3	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi-30-cm	szt	1,000	
1.1.5	KNR 201/414/2 (1)	D-02.01.01	Wykopy ręczne rowów i kanałów melioracyjnych, nachylenie skarpy 1:1; 1:1,5 ; 1:2, szerokość dna do 1-m, kategoria gruntu III, głębokość 1-m			
	Wyliczenie ilości robót:					
			25*0,3*0,5+1,5	5,250		
			RAZEM:	5,250	m3	5,250
1.1.6	Kalkulacja własna	D-02.01.01	Załadowanie i wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopów na wysypisko wg wyboru Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji			
	Wyliczenie ilości robót:					
			25*0,3*0,5+1,5	5,250		
			RAZEM:	5,250	m3	5,250
1.1.7	KNR 201/515/2	D-08.05.01	Ułożenie ścieków drogowych, ściek trapezowy na ławie betonowej - ANALOGIA	m	27,000	