

## **Przedmiar robót**

Nazwa zamówienia: **Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna. Droga nr 4452 w Świnnej**  
Nazwy i kody CPV: **45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej**  
Adres obiektu budowlanego: **droga nr 4452 w Świnnej**  
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA ŚWINNA, 34-331 Świnna, ul. Wspólna 13**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-08-13**  
Nazwa obiektu lub robót: **Droga**  
Nazwa jednostki opracowującej: **Projekty Inżynierskie Maria Krzyżowska, 34-331 Świnna ul. Jesienna 4**

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys		<b>Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna. Droga nr 4452 w Świnnej</b>			
1	Rozdział		<b>Droga nr 4452 w Świnnej</b>			
1.1	Element		<b>Droga nr 4452 w Świnnej - droga</b>			
1.1.1	KNR 231/101/1	D-04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm			
	Wyliczenie ilości robót:					
			:80*3		240,000	
			RAZEM:		240,000	
				m2	240,000	
1.1.2	KNR 231/101/2	D-04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości			
	Wyliczenie ilości robót:					
			:80*3		240,000	
			RAZEM:		240,000	
				m2	240,000	2
1.1.3	Kalkulacja własna	D-04.01.01	Załadowanie i wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopów i korytowania na miejsce utylizacji wg wyboru Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji			
	Wyliczenie ilości robót:					
	grunt z korytowania		:80*3*0,4		96,000	
			RAZEM:		96,000	
				m3	96,000	
1.1.4	KNR 231/114/5	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm /podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm/			
	Wyliczenie ilości robót:					
			:80*3		240,000	
			RAZEM:		240,000	
				m2	240,000	
1.1.5	KNR 231/114/1	D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm			
	Wyliczenie ilości robót:					
			:80*3		240,000	
			RAZEM:		240,000	
				m2	240,000	
1.2	Element		<b>Droga nr 4452 w Świnnej - odwodnienie</b>			
1.2.1	KNR 201/515/2	D-08.05.01	Ułożenie ścieków drogowych, ściek betonowy trapezowy na ławie betonowej - ANALOGIA			
	Wyliczenie ilości robót:					
			:53		53,000	
			RAZEM:		53,000	
				m	53,000	
1.2.2	KNR 211/411/1	D-06.01.01	Wykonanie ubezpieczenia rowu płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 40x60x10 cm układane schodkowo z kołkowaniem na ławie gr 10cm z betonu C12/15- ANALOGIA			
	Wyliczenie ilości robót:					
			:27*2		54,000	
			RAZEM:		54,000	
				m2	54,000	