

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia:	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna.
Nazwy i kody CPV:	45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
Nazwa i adres zamawiającego:	GMINA ŚWINNA, 34-331 Świnna, ul. Wspólna 13
Data opracowania przedmiaru robót:	2019-08-06
Nazwa obiektu lub robót:	Droga
Nazwa jednostki opracowującej:	Projekty Inżynierskie Maria Krzyżowska, 34-331 Świnna ul. Jesienna 4

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna.			
1	Rozdział		ul. Bukowa w Pewli Ślemieńskiej			
1.1	Element		ul. Bukowa w Pewli Ślemieńskiej			
1.1.1	KNR 201/220/4	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład, koparka 0,40 m ³ , grunt kategorii III			
	Wyliczenie ilości robót:					
			264*0,6*0,3		47,520	
			3		3,000	
			RAZEM:		50,520	
				m3	50,520	
1.1.2	KNNR 1/504/2	D-02.01.01	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, (w ilości 1 m ³ /mb) kategoria gruntu III			
	Wyliczenie ilości robót:					
			47,520+3		50,520	
			RAZEM:		50,520	
				m3	50,520	
1.1.3	KNR 201/515/2	D-08.05.01	Ułożenie ścieków, ściek betonowy trapezowy: szerokość u dołu: 40cm, głębokość 27cm, na ławie betonowej - ANALOGIA	m	264,000	
1.1.4	KNR 228/503/5 (1)	D-03.02.01	Przepust z rur PP fi 500mm SN8, Dn 500 mm	m	5,000	
1.1.5	KNR 211/411/1	D-06.01.01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 60x40x8 cm			
	Wyliczenie ilości robót:					
			25*0,8		20,000	
			RAZEM:		20,000	
				m2	20,000	